

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzacja-rotenso-imoto-i50-z-montazem-p-26.html>

Klimatyzacja Rotenso Imoto I50 z Montażem



Cena	4 800,00 zł
Dostępność	Dostępny
Wymiar pomieszczenia:	35-50 m2

Opis produktu

Imoto X

Jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym.

Rotenso Imoto (generacji X) to jednostka o najwyższej klasie energooszczędności chłodzenia A+++. Dedykowana do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).

Imoto posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergen, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota.

A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW)
system automatycznego nawiewu 4D
filtr antybakteryjny HEPA iAIR
filtr Cold Nano iAIR
filtr elektrostatyczny HD iAIR
Super Jonizator (nowość w serii X)
automatyczne oczyszczanie iAIR
tryb super cichy eMOTO
funkcja snu
tryb czuwania 1W
tryb Smart Follow
antykorozyjne, połączane lamele
grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
smart WiFi
Kompatybilny z systemami 1:1 SINGLE, 1:x MULTI.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)

Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł), Trzy przewierty (+ 200,00 zł)

Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)

Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 3 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

