Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:12

Link do produktu: https://yellowstar.pl/klimatyzator-rotenso-ukura-u50-z-montazem-p-21.html

Klimatyzator Rotenso Ukura U50 z Montażem

Cena	**4 300,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Wymiar pomieszczenia:	**35-50 m2**

Opis produktu

Klimatyzacja Rotenso Ukura X

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Rotenso® Ukura (generacji X) to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A++.
Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota. Zastosowanie dodatkowych filtrów: HEPA i Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i jonizatora powietrza wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

- A++
- system automatycznego nawiewu 4D (nowość w serii X)
- filtr antybakteryjny HEPA (nowość w serii X)
- filtr Cold Nano iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Super Jonizator (nowość w serii X)
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- tryb super cichy eMOTO
- tryb Smart Follow
- tryb turbo eMOTO
- tryb czuwania 1W
- programator czasowy
- antykorozyjne pozłacane lamele
- grzanie w niskiej temp. zewn. do -20°C
- smart WiFi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł), do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)
Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)
Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł), Trzy przewierty (+ 200,00 zł)
Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)
Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Przewiert o odpowiedniej średnicy przez ścianę budynku.
- Wykonanie instalacji chłodniczej do 3 mb.
- Montaż jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Połączenie sterujące pomiędzy jednostkami.
- Połączenie elektryczne do 4m.
- Wykonanie próżni i próby szczelności instalacji.
- Grawitacyjne odprowadzenie kondensatu z jednostki wewnętrznej do 4 m.
- Uruchomienie urządzenia i przeszkolenie z zakresu obsługi.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.